



KUBINIS METRAS

Projektuotojo pavadinimas	UAB „KUBINIS METRAS“, Į. K. 303585398
Statinio projekto pavadinimas	POILSIO PASKIRTIES PASTATO (ASMENINIAM NAUDOJIMUI) MOLĖTŲ R. SAV., INTURKĖS SEN., AŽUOŽERIŲ K., VILŲ G. 2 STATYBOS PROJEKTAS
Statybos vieta	MOLĖTŲ R. SAV., INTURKĖS SEN., AŽUOŽERIŲ K., VILŲ G. 2, SKL. KAD. NR6247/0001:749
Statinio projekto Nr.	SA-354
Statinio projekto etapas	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Statinio pavadinimas	POILSIO PASKIRTIES PASTATAS
Statinio kategorija	NEYPATINGAS
Projekto dalis	ARCHITEKTŪRINĖ
Bylos žymuo	SA
Bylos laidos žymuo	0
Bylos išleidimo data	2023-08
Statybos rūšis	NAUJA STATYBA
Statytojai	K. L.
PV, PDV (A 1853)	AUŠRA KALVAITIENĖ
UAB „Kubinis metras“ direktorius	MARIUS BLIUJUS



STATYTOJO PARENGTA PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UZDUOTIS

2024 m.
Molėtų r. sav.

- Projektinių pasiūlymų paskirtis išreikšti ir pristatyti visuomenei pastato architektūrinę idėją
- Informacija apie sumanytą projektuoti statinį

2.1.	statinio projekto pavadinimas	Poilsio paskirties pastato (asmeniniam naudojimui) Molėtų r. sav., Inturkės sen., Ažuožerių k., Vilų g. 2 statybos projekto
2.2.	pagrindinė statinio naudojimo paskirtis	Poilsio (7.13.)
2.3.	statinio kategorija	Neypatingas
2.4.	statinio bendras, antžeminis ir požeminis plotas	Bendras plotas – 250 kv.m.; antžeminis plotas – 250 kv.m.; požeminis plotas – 0 kv.m.
2.5.	sklypo plotas	0.8075 ha
2.6.	kita informacija (paveldo, saugomos teritorijos)	

- Pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentų reglamentai ir konteksto charakteristikos

		Statytojo siūlomi žemės sklypo naudojimo reglamentai	Bendrojo plano reglamentai	Specialiųjų planų ar Senamiesčio apsaugos reglamento reikalavimai	Aplinkoje vyraujantys užstatymo rodikliai
3.1.	žemės naudojimas	Žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita būdas: rekreacinės teritorijos	Teritorijos pavadinimas, funkcinė zona: Rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorijų zona		
3.2.	užstatymo tipas	rekreacinis			rekreacinis
3.3.	užstatymo tankis	20 %	-		
3.4.	užstatymo intensyvumas	0,4	-		0,1-0,4
3.5.	aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus	12 m.	-		8-12 m
3.6.	maksimali absoliutinė altitudė (m)	-	-		-
3.7.	aukštų skaičius (nuo–iki)	1-2	-		-
3.8.	automobilių stovėjimo vietų skaičius	3	-		-

3.9.	priklausomų želdynų plotas	50%	-		-
3.10.	esami medžiai (įvertinimas / kiekis)	Esamų brandžių medžių nėra	-		-

4. Pagrindiniai statinio paskirties rodikliai

4.1.	pastato pagrindinis, naudingasis plotas	250
4.2.	salės plotas (prekybos, maitinimo ir kultūros paskirties pastatų)	
4.3.	butų / būstų skaičius	
4.4.	kambarių (numerių) skaičius	2 miegamieji
4.5.	darbo vietų skaičius	
4.6.	aptarnaujamų žmonių skaičius	
4.7.	gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos apimtis	
4.8.	kiti rodikliai	

5. Projektinių pasiūlymų sudėtis

5.1.	Antraštinis lapas
5.2.	Rodikliai
5.3.	Brėžiniai, vizualizacijos.

6. Statytojo pateikiami dokumentai ir duomenys

6.1.	Registrų centro išrašas, sklypo planas
6.2.	Įgaliojimas
6.3.	

Statytojas (užsakovas)

(fizinis arba juridinis asmuo)

K:

L:

(parašas)

Projektinių pasiūlymų rengėjas

(projektavimo organizacija, projekto vadovas)

UAB „Kubinis metras“ direktorius Marius Bliujus

(parašas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

TURINYS

1.	PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS	2
2.	BENDRIEJI DUOMENYS	2
3.	TERITORIJOS TVARKYMO REGLAMENTAI	3
3.1.1	Sklypų formavimo pertvarkymo projektas	3
4.	STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS	3
5.	ARCHITEKTŪRINĖ DALIS	4
5.1	Griaunami statiniai	4
5.2	Projektuojami statiniai	4
5.3	Pastato patalpų funkcinio ryšio ir planavimo sprendiniai	4
5.4	Principiniai pastato atitvarų elementų tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai	4
5.4.1	Fasadų apdaila ir spalvos	4
5.4.2	Langai	4
5.4.3	Durys	4
5.4.4	Vidaus apdaila	4
5.4.5	Konstrukcijos	4
5.5	Projektuojamų pastatų skaičiavimai ir bendrieji rodikliai	5
6.	STATINIO ATITIKTIS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTAMS	5
7.	APS. PRIEMONĖS NUO VANDALIZMO, UNIVERSALUS DIZAINAS	6
8.	APLINKOS APSAUGA	7
8.1	Atliekų tvarkymas eksploatacijos metu	7

SA-354-TDP-SA-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	1	7	0

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projekto rengimo pagrindas: privalomieji projekto rengimo dokumentai (*nuosavybės teisę į žemę (statybos sklypą) patvirtinantys dokumentai; Žemės sklypo (kadastro Nr. 6247/0001:0016; plotas 41,3264 ha), esančio Molėtų rajono savivaldybėje, Inturkės seniūnijoje, Ažuožerių kaime, Bebrusų gatvėje 28A formavimo ir pertvarkymo projektas, Molėtų r. sav. raštas dėl vietinio gręžinio projektavimo, AB „ESO“ prijungimo sąlygos, statinio projektavimo techninė užduotis*) pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas (*Statybos įstatymas, kiti įstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktai, reglamentuojantys esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kiti teisės aktai, teritorijų planavimo ir normatyviniai statybos techniniai dokumentai, normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, užsakovo pageidavimai (Žr. 1 priedą „Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis buvo parengtas Projektas ir kurie yra privalomi statant ir eksploatuojant statinį“)*).

Sklypo plano brėžiniai yra atlikti ant UAB "Geodezinis planas" parengtos topografinės nuotraukos (aukščių sistema – Lietuvos valstybinė (LAS 07), koordinacių sistema LKS-1994).

Kadangi rengiamas techninis darbo projektas ir ruošiamas Konstrukcinė dalis – Inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų ataskaita, parengta UAB „Geotestus“, pateikiama bendrojoje dalyje (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo, 5.6.4¹ punktas „žemės statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre ir Lietuvos geologijos tarnybos rašto apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą kopija privaloma ypatingųjų statinių projektuose“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo, 9.6 punktas). IGG reikalavimai ir nurodymai aprašomi bendrojoje techninėje specifikacijoje (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo, 5.4.2, 5.4.2.2 punktas).

Statybos užbaigimas: užbaigiant statybą, vadovautis STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas", Darbo projektu, LR įstatymais ir teisės aktais reglamentuojamais dokumentais, nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas: Poilsio paskirties pastato Molėtų r. sav., Inturkės sen., Ažuožerių k., Vilų g. 2 statybos projektas

Žemės sklypo kad. Nr. 6247/0001:749

Projekto Statytojas (užsakovas): sklypas kad. Nr. 6247/0001:749 nuosavybės teise priklauso K. L. Statybą leidžiantis dokumentas bus išduodamas K. L. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami statytojo lėšomis.

Projektuotojas: UAB „Kubinis metras“, į. k. 303585398, adresas: Pranciškonų g. 1-112, Vilnius. Įmonės direktorius – Marius Bliujus, projekto vadovė – Aušra Kalvaitienė (A 1853).

Projekto rūšis (stadija): techninis darbo projektas

Statybos rūšis: Nauja statyba

Projektuojamų statinių statybos vieta: projektavimo riba apima žemės sklypo Molėtų r. sav., Inturkės sen., Ažuožerių k., Vilų g. 2, (skl. kad. Nr. 6247/0001:749) ribas.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreatinės teritorijos. Šiame sklype numatoma statyti vieną poilsio paskirties pastatą ir pirtį **asmeniniam naudojimui**.

SA-354-TDP-SA-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	7	0

Projektuojamų statinių sąrašas (Statinio paskirtis ir kategorija):

Nr.	Statybos rūšis	Paskirtis	Kategorija
	[STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“]	[STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“]	
	Nauja statyba	Poilsio paskirties pastatas ((STR 1.01.03:2017 7.13 p.)	Neypatingasis statinys
	Nauja statyba	Pirtis ((STR 1.01.03:2017 7.17 p.)	II gr. nesudėtingasis statinys
	Nauja statyba	Vandentiekio tinklas – vandentiekio įvadas (STR 1.01.03:2017 9.3 p.)	I gr. nesudėtingasis statinys
	Nauja statyba	Buitinių nuotekų šalinimo tinklas – nuotekų išvadas (STR 1.01.03:2017 9.5 p.)	I gr. nesudėtingasis statinys
	Nauja statyba	Kitos paskirties inžineriniai statiniai – plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai – aikštelė (STR 1.01.03:2017 12 p.)	II gr. nesudėtingasis statinys
	Nauja statyba	Kitos paskirties inžineriniai statiniai – plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai – terasa (STR 1.01.03:2017 12 p.)	I gr. nesudėtingasis statinys
	Nauja statyba	Kitos paskirties inžineriniai statiniai – plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai – terasa (STR 1.01.03:2017 12 p.)	I gr. nesudėtingasis statinys
	Nauja statyba	Kitos paskirties inžineriniai statiniai – Nuotekų valykla (STR 1.01.03:2017 12 p.)	II gr. nesudėtingasis statinys

Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai...“ 11 punktu prašymas statybos leidimui gauti teikiamas poilsio paskirties pastatui (neypatingas statinys).

3. TERITORIJOS TVARKYMO REGLAMENTAI

3.1.1 Sklypų formavimo pertvarkymo projektas

Molėtų r. sav., Inturkės sen., Ažuožerių k., Vilų g. 2, (skl. kad. Nr. 6247/0001:749), sklypo tvarkymo ir naudojimo režimai nustatomi statybos techniniu reglamentu, pagal kurį:

- Leistinas pastatų aukštis metrais- 8,5 m, statant pastatą iki 3 metrų nuo sklypo ribos;
- Sklypo tankumas – 16 %
- Sklypo intensyvumas – 0,40

Projektuojami sprendiniai atitinka nustatytus sklypo tvarkymo ir naudojimo režimus – žr. 1 lentelę „Sklypo bendrieji rodikliai“.

4. STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS

Statybos sklype esantys statiniai:

- Esamų statinių nėra.

Statybos sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai:

- nėra.

Statybos sklype esančios apsauginės ir sanitarinės zonos, servitutai:

- elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
- paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Gamtinė aplinka: Sklypas patenka į Pietryčių aukštumų rajoną, Aukštaičių parajonį. Vidutinė metų oro temperatūra - 6.1-6.7(°C), kritulių kiekis per metus – 610-690 mm., vyraujanti (vidutinė metų) vėjo kryptis – pietų, stiprumas - 4 m/s. Žemės paviršius nelygus – žemėja šiaurės kryptimi (absol. alt. svyruoja nuo 164.68 iki 174.96). Atskirai saugotini želdynai yra pakrantės apsaugos juostoje.

Aplinkinis užstatymas: Sklypas yra sodybinio užstatymo tipo teritorijoje, uždaroje poilsio pastatų teritorijoje). Vyrauja aukštingumas iki 10 m. Projektuojamas poilsio paskirties pastatas.

SA-354-TDP-SA-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	7	0

5. ARCHITEKTŪRINĖ DALIS

5.1 Griaunami statiniai

- Esamų ir griaunamų statinių nėra

5.2 Projektuojami statiniai

1. Poilsio paskirties pastatas. Poilsio paskirties pastatas, plokščiu stogu; Pastato aukštis – 4,95 m.
2. Pirts. Plokščiu, apželdintu stogu; pastato aukštis – 1,98 m.

5.3 Pastato patalpų funkcinio ryšio ir planavimo sprendiniai

Funkcinis ryšys ir zonavimas

Poilsio pastato pirmajame aukšte numatomos bendro naudojimo erdvės, miegamieji ir ūkinės patalpos.

Planavimo sprendiniai

Pagrindinis įėjimas į poilsio pastatą yra projektuojamas iš pietinės pusės. Lauko terasa projektuojama šiaurinėje pusėje, iš jos taip pat numatomas pateikimas į pagrindines patalpas.

5.4 Principiniai pastato atitvarų elementų tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai

5.4.1 Fasadų apdaila ir spalvos

Cokolių apdaila – drėgmei atsparus tinkas (spalva – pilka RAL 7021).

Pastatų fasadų apdaila – medžio dailylentės (spalva – natūrali medžio) ir fasadinės plokštės (spalva – pilka RAL7035). Konkrečios spalvos ir medžiagos parenkamos statybos metu, suderinus su statinio architektu.

Pastatų stogų danga – PVC arba EPMD.

Palangės ir apskardinimai iš išorės – cinkuotos skardos, dengtos poliesteriu (pilka spalva RAL 7021). Lietaus vandens nuvedimas išorinis įlajomis.

5.4.2 Langai

Pastatams projektuojami langai – mediniai su dviejų kamerų stiklo paketu (3 stiklai, iš kurių 1 selektyvinis). Gminių šilumos laidumo koeficientas $U < 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$. Langų rėmai iš išorės ir vidaus tamsiai pilkos spalvos (RAL 7021).

5.4.3 Durys

Lauko durys numatomos medinės konstrukcijos, atsparios smūgiams. Lauko durų rėmai iš išorės bei vidaus tamsiai pilkos spalvos (RAL 7021). Lauko durų garso izoliavimo rodiklis – 35 (B), šilumos laidumo koeficientas $U < 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$. Vidinės durys – medžio masyvo arba skydinės konstrukcijos.

Langai ir durys projektuojami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ keliama reikalavimais. Langų ir durų blokus, susidedančius iš vidaus ir išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo medžiagomis pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatais. Langų ir durų gamintojas privalo būti sertifikuotas, o gaminiai turėti atitikties, higieninius ir priešgaisrinius sertifikatus. Gminių spalva gali būti tikslinama statybos metu, atsižvelgiant į visų fasado apdailos medžiagų spalvinį suderinamumą.

5.4.4 Vidaus apdaila

Patalpų vidaus apdailai naudojamos LR sertifikuotos apdailos medžiagos, atitinkančios galiojančius teisės aktus ir higienos normas, skirtas poilsio patalpoms. Higienos patalpose, yra numatoma akmens masės plytelių grindų danga, kambariuose, virtuvėje-valgomajame – parketlenčių danga. Sienų apdailai higienos patalpose naudojamos keraminės plytelės, poilsio ir kituose kambariuose sienos dažomos plaunamais dažais.

5.4.5 Konstrukcijos

Pastatams projektuojami poliniai pamatai. Pamatai turi būti įrengti vadovaujantis „LST EN 14475 „Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Armuotosios sampylas“, „LST EN 1537:2013 „Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gruntiniai inkarai“ ir geologiniais tyrimais. Lauko sienų konstrukcija – medinis

SA-354-TDP-SA-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	7	0

karkasas apšiltintas mineraline vata. Perdangų ir stogo konstrukcija – medinis karkasas apšiltintas mineraline vata. Pastato laikinčiai konstrukcijai parinktos statybinės medžiagos, užtikrinančios pastato standumą, ilgaamžiškumą, atsparumą gaisrinio požūriui.

5.5 Projektuojamų pastatų skaičiavimai ir bendrieji rodikliai

Statinio patalpų ir ploto skaičiavimai. Patalpų plotas nurodytas architektūriniuose aukštų brėžiniuose.

Pastato bendrieji rodikliai

7.1 lentelė „Projektuojamo pastato bendrieji rodikliai“

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).		2 miegamieji	
2. Pastato bendrasis plotas. *	m ²	197,59	
3. Pastato naudingasis plotas. *	m ²	197,59	
4. Pastato tūris. *	m ³	941	
5. Aukštų skaičius. *	vnt.	1	
6. Pastato aukštis. *	m	4,15	Abs. alt. 176,50
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	
7.1. 1 kambario	vnt.	-	
7.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	-	
8. Energinio naudingumo klasė	-	A++	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	C	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	III	
11. Kiti papildomi pastato rodikliai	-	-	

7.2 lentelė „Projektuojamo ūkinio pastato bendrieji rodikliai“

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).		-	
2. Pastato bendrasis plotas. *	m ²	56,49	
3. Pastato naudingasis plotas. *	m ²	56,49	
4. Pastato tūris. *	m ³	269	
5. Aukštų skaičius. *	vnt.	1	
6. Pastato aukštis. *	m	1,98	Abs. alt. 171,85
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	
7.1. 1 kambario	vnt.	-	
7.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	-	
8. Energinio naudingumo klasė	-	-	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	-	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	II	
11. Kiti papildomi pastato rodikliai	-	-	

6. STATINIO ATITIKTIS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTAMS

Patalpų insoliacija ir natūralus apšvietimas

Polsio patalpoms yra numatomas natūralus (pro langus vertikaliose sienose ir stoge) ir dirbtinis apšvietimas. Apšvietimas projektuojamas pagal STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“.

Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasė

Leidžiami triukšmo lygiai gyvenamoje aplinkoje nustatyti pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

Triukšmo izoliavimas sprendžiamas pagal STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“. Triukšmo izoliavimo kokybė – C klasės.

Pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę, garso izoliaciją, langai įrengiami su garso lygi mažinančiais stiklo paketais. Projektuojami vėdinimo sistemos įrengimai atitinkantys norminius reikalavimus garso lygiui. Šilumos siurblio (oras-vanduo) išorinio bloko (parenkamas statybos metu) skleidžiamo triukšmo lygis bus ne garsesnis kaip 45 dB.

SA-354-TDP-SA-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	7	0

5 Lentelė „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“

Objekto pavadinimas	Garso lygis, ekvivalentinis garso lygis, dBA	Maksimalus garso lygis, dBA	Paros laikas, val.
Visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai	45 40 35	55 50 45	6–18 18–22 22–6
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeltą triukšmą	55 50 45	60 55 50	6–18 18–22 22–6

6 Lentelė „Atitvarų garso izoliacija“

Apsaugomos erdvės tipas	Vidinių atitvarų garso klasė: C
	Rodiklis: $R'_{w} + C_{50-3150}$ arba $D_{nT,W} + C_{50-3150}$ (dB)
Kambariai nuo negyvenamosios paskirties patalpų	60
Įėjimo į pastatą durys	30 (C)
Miegamasis (poilsio kambarys) nuo kitų patalpų	-

Patalpų mikroklimatas (drėgnumas, temperatūra): Poilsio pastato patalpų drėgmės ir temperatūros režimas atitinka HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ reikalavimus.

Santykinė oro drėgmė yra numatyta 35-60%, oro judėjimo greitis ne didesnis kaip 0,15 m/s (šaltuoju metų laikotarpiu) ir 0,25 m/s (šiltuoju metų periodu). Poilsio pastate vėdinimui numatoma rekuperacinė sistema. Pagrindinis šilumos šaltinis – šilumos siurblys (gruntas-vanduo). Šildymo tipas – grindinis. Papildomo šilumos šaltinio nėra.

Naudojamas buitėje karšto vandens saugos ir kokybės reikalavimai atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus“. Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams apsaugotas nuo bet kokios taršos. 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdžio vietos, neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37 °C temperatūroje. Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose numatoma ne žemesnė kaip 50 °C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C.

7. APS. PRIEMONĖS NUO VANDALIZMO, UNIVERSALUS DIZAINAS

Apsauginės priemonės nuo smurto ir vandalizmo

Kiemo aptvėrimas tvora šiuo projektu nenumatomas. Tvoros įrengimo atveju, vadovautis statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 11 priedu „Besiribojančių sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų privalomumo atvejai“. Rašytiniai gretimų žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) privalomi:

1. statant tvorą (aptvarą):

1.1. ant sklypo ribos (konstrukcijomis peržengiant sklypo ribą);

1.2. kurios kiaurymių plotas mažesnis nei 50 proc. bendro tvoros (aptvaro) ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) – statytojo šiaurinėje sklypo pusėje (tarp (>)315° ir (<)45°);

1.3. kurios kiaurymių plotas mažesnis nei 25 proc. bendro tvoros (aptvaro) ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) – statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse

Rekomenduojama įrengti įėjimo (kiemo) bei parterinį sklypo teritorijos apšvietimą.

Projektuojami langai atsidarantys į vidų su apsaugotu nuo įsilaužimo varstymo mechanizmu bei saugiu stiklu iš abiejų pusių. Statinyje numatyti langai užtikrina gerą įėjimo bei sklypo apžvalgą. Šiuo projektu

SA-354-TDP-SA-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	6	7	0

signalizacija poilsio paskirties pastate nenumatoma. Fasadų apdailai numatomos dažams ir aplinkos poveikiui atsparios medžiagos.

Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymas žmonėms su negalia

Poilsio paskirties pastatui universalaus dizaino (pritaikymo neįgaliesiems) reikalavimai taikomi pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

ŽN pritaikytos tualetų kabinos dydis projektuojamas toks, kad sumontavus būtinus prietaisus (unitazą, kriauklę, dušą ir kt.), kabinoje liktų laisvas 1 500 mm skersmens plotas vežimėliui važiuoti. Įvertinama tai, kad važiuojant po kai kuriais sanitariniais prietaisais gali palįsti priekiniai vežimėlio rateliai.

Unitazai suprojektuoti taip, kad iš vieno jų šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui pastatyti. Unitazai suprojektuoti ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos ar pertvaros. Unitazo viršus turi būti 430-520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia unitazo ant kabinos sienos 1 000-1 200 mm nuo grindų paviršiaus būtina pritvirtinti 2-3 kablius viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiu pakabinti. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Ant kabinos sienos būtina įrengti lanksčią dušo žarną su dušo galvute, grindyse - angą vandeniui išbėgti.

Kištukiniai lizdai turi būti įrengiami 40-100 aukštyje.

8. APLINKOS APSAUGA

8.1 Atliekų tvarkymas eksploatacijos metu

3 lentelė „Ūkinės veiklos atliekos, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas“

Atliekų tipas	Atliekos							Atliekų saugojimas objekte		Numatomi atliekų tvarkymo būdai
	Pavadinimas	Kiekis,		Agregatinis būvis (kietas, skystas, pastos)	Kodas pagal atliekų sąrašą	Statistinės klasifikacijos kodas	pavojingumas	Laikymo sąlygos	Didžiausias kiekis	
		t/d kg/ parą	t/ metus							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Buitinės - mišrios komunalinės atliekos	Buitinės - mišrios komunalinės atliekos	0.0025 t/d 2.5 kg/d	1	Kietos	20 03 01	10.11	Nepavojingas	Buitinių atliekų konteineriuose	0.7 m³	S1 surenkama ir išvežama į atliekas tvarkančią įmonę pagal sutartis su buitinių atliekų surinkėju.



Buitinių atliekų konteinerių saugojimo aikšteles įrengti ir atliekas rūšiuoti vadovaujantis galiojančiomis atliekų tvarkymo taisyklėmis.

Eksplatuojant pastatą būtina rūšiuoti susidarančias atliekas, t. y. atskirti antrines žaliavas (popieriaus ir kartono, plastiko, stiklo, metalo atliekas), įskaitant pakuočių atliekas, pavojingas, elektros ir elektroninės įrangos, žaliąsias, didžiąsias, statybines atliekas. Antrines žaliavas pristatyti į artimiausius antrinėms žaliavoms skirtus specialiuosius konteinerius arba į komunalinių atliekų priėmimo punktus.

Pastato eksploataavimo metu buitinės atliekos bus surenkamos į sklypo ribose pastatytus buitinių atliekų konteinerius. Konteineriai statomi ant kietos trinkelio dangos, kiemo aikštelės kampe. Planuojama, kad vienu metu pastate gyvens ne daugiau kaip 5 asmenys, todėl buitinių atliekų susidarys apie 900-1000 kg per metus. Buitinės atliekos bus išvežamos pagal su buitinių atliekų surinkimo įmone sudarytą sutartį. Didžiausias buitinių atliekų saugojimas objekte – iki 0,3 m³.

PV A. Kalvaitienė
(A 1853)

SA-354-TDP-SA-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	7	7	0




EKSPLIKACIJA	
1	Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas, neypatingas statinys

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Projektuojamo sklypo riba
	Projektuojami pastatai
	Projektuojamų pastatų stogų projekcijos
	Projektuojamas įvažiavimas į sklypą
	Projektuojamas įėjimas į pastatą
	Projektuojamos parkavimo vietos
	Projektuojama trinkelėlių danga sklypo ribose
	Projektuojama trinkelėlių danga "eglutės" rašto
	Projektuojama nuogrįstė (plauti akmenėliai)
	Projektuojama terasinių lentų danga
	Projektuojama vejos danga
	Projektuojama asfalto danga už sklypo ribų
	Detalioju planu suprojektuotas įvažiavimas
	BAK Projektuojama konteinerių vieta
	Statybos riba (pagal detalų planą)


PASTABOS	
1.	Vejal naudojama žolii mišinio sudėtis: raudonas eraičyras (Festuca Ruba L.) - 30%, baltii smilga (Agrostis Alba) - 10%, miglė paprastii (Poa Pratesis) - 60%.
2.	Projektuojamų dangų kiedai ir geometrija tikslinami statybos metu.
3.	Matmenys yra duoti metrais.
4.	Projektuojama nuvaža nuo detalioju planu suprojektuoto įvažiavimo iš Valerijono Protasevičiaus g., kurios kategorija Ds (pagalbinė gatvė, talkoma esamose urbanizuotose, kompaktiškai vienbutiais ir dvibučiais gyvenamaisiais pastatais užstatylose teritorijose (STR. 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, 33 punktas)). Kal nuvaža projektuojama gyvenvietėje - jal tipas nepriskiriamas. Nuvažos dešiniojo posūkio spindulys - 4m Nuvažos plotis 4,00 m, išilginis įvažiavimo nuolydis - nedaugiau 12%, danga - betoninės trinkelės
5.	Nuvaža į sklypą projektuojama dviem etapais. Pirmu etapu nuvaža už sklypo ribų numatoma žvyro danga. Antru etapu, įrengus visus reikalingus tinklus ir išasfaltavus Valerijono Protasevičiaus g. nuvažą perkliojama trinkelėlių danga.
6.	Privažiavimo dangos suprojektuotos pagal "Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19": - Privažiavimo danga parinkta pagal 11 lentelę "Trinkelėlių ir plokščių dangų konstrukcijos ant F2 ir F3 klasės gruntų", projekcinę apkrovą A (ESAs) numatant 0,1 ant šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio. - Privažiavimo dangos parinktos pagal 12 lentelę "Mažo elsmo Intensyvumo kelių supaprastintos dangų konstrukcijos ant F2 ir F3 klasės gruntų", projekcinę VMPEI numatant 50<...<100 automobilių per parą ant šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio bei 14 lentelę "Rekomenduojamos vidaus kelių konstrukcijos" numatant mažą elsmo Intensyvumą ir žvyro dangą ant F2 pagrindo

					Projekto pavadinimas Poilsio paskirties pastato Molėtų r. sav., Inturkės sen., Ažuozėlių k., Vilų g. 2 statybos projektas		
J. k. 303585398, adresas: Pranciškonų g. 1, Vilnius El. paštas: info@kubinismetras.lt					Žemės sklypo kad. Nr. 6247/0001:749		
Kval. dok. Nr.	A 1853	PV, PDV	A. Kalvaitienė	2023-02	Brėžinio pavadinimas SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M 1:250		Laida O
Etapas	Statytojas				Žymuo		Lapas
TDP	K. L.				SA-354-TDP-SP- 04		Lapų 1 1




EKSPLIKACIJA. Pirtis		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
P.01	Priešpirtis	35.58 m ²
P.02	Pirtis	10.95 m ²
P.03	Persirengimo pat.	5.93 m ²
P.04	San. mazgas	4.03 m ²
Bendras pirties plotas:		56.49 m ²

 UAB "Kubinis metras" Įm. kodas 303585398 Kalvarijų g. 1, Vilnius +370 600 445 46 info@kubinismetras.lt					Projekto pavadinimas Poilsio paskirties pastato Moėtų r. sav., Inturkės sen., Ažuožerių k., Bebrusų g. 28I statybos projektas				
Atestato Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinys Baldų planas			Mastelis	
A 1853	PV/PDV	A. KALVAITIENĖ		2023-11				1 : 100	
	Dir., arch.	M. BLIUJUS		2023-11				Laida	
								0	
Stadija	Statytojas				Žymuo			Lapas	Lapų
TDP	K. L.				SA-354-TP-SA-01			1	1



EKSPLIKACIJA. Pirtis		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
P.01	Priešpirtis	35.58 m²
P.02	Pirtis	10.95 m²
P.03	Persirengimo pat.	5.93 m²
P.04	San. mazgas	4.03 m²
Bendras pirties plotas:		56.49 m²

 UAB "Kubinis metras" Įm. kodas 303585398 Kalvarijų g. 1, Vilnius +370 600 445 46 info@kubinismetras.lt					Projekto pavadinimas Poilsio paskirties pastato Moėtų r. sav., Inturkės sen., Ažuožerių k., Bebrusų g. 28I statybos projektas				
Atestato Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinys		Mastelis		
A 1853	PV/PDV	A. KALVAITIENĖ		2023-11	Pertvarų planas		1 : 100		
	Dir., arch.	M. BLIUJUS		2023-11			Laida		
							0		
Stadija	Statytojas				Žymuo		Lapas	Lapų	
TDP	K. L.				SA-354-TP-SA-02		1	1	




EKSPLIKACIJA. Pirtis		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
P.01	Priešpirtis	35.58 m ²
P.02	Pirtis	10.95 m ²
P.03	Persirengimo pat.	5.93 m ²
P.04	San. mazgas	4.03 m ²
Bendras pirties plotas:		56.49 m ²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Oro ištraukimo ortakiai
- Oro ištraukimo groteės
- Oro ištraukimo difuzoriai
- Oro padavimo ortakiai
- Oro padavimo groteės
- Oro padavimo difuzoriai



 UAB "Kubinis metras" Įm. kodas 303585398 Kalvarijų g. 1, Vilnius +370 600 445 46 info@kubinismetras.lt					Projekto pavadinimas Poilsio paskirties pastato Moėtų r. sav., Inturkės sen., Ažuožerių k., Bebrusų g. 28I statybos projektas		
Atestato Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinys Vėdinimo schema	Mastelis	
A 1853	PV/PDV	A. KALVAITIENĖ		2023-11		1 : 100	
	Dir., arch.	M. BLIUJUS		2023-11		Laida	
						0	
Stadija	Statytojas					Žymuo	
TDP	K. L.				SA-354-TP-SA-03	Lapas	
						Lapų	
						1	
						1	





SUTARTINIAI STOGO DANGŲ ŽYMĖJIMAI:

- Prilydoma ruloninė stogo danga
- Parapeto apskardinimas, Spalva - pilka RAL 7021
- Stoglangio stiklas

 UAB "Kubinis metras" Įm. kodas 303585398 Kalvarijų g. 1, Vilnius +370 600 445 46 info@kubinismetras.lt					Projekto pavadinimas Poilsio paskirties pastato Moėtų r. sav., Inturkės sen., Ažuožerių k., Bebrusų g. 281 statybos projektas				
Atestato Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data					Brėžinys Stogo planas				
A 1853 PV/PDV A. KALVAITIENĖ 2023-11					Mastelis 1 : 100				
Dir., arch. M. BLIUJUS 2023-11					Laida 0				
Stadija Statytojas					Žymuo SA-354- TP-SA-04				
TDP K. L.					Lapas Lapų 1 1				





 UAB "Kubinis metras" Įm. kodas 303585398 Kalvarijų g. 1, Vilnius +370 600 445 46 info@kubinismetras.lt					Projekto pavadinimas Poilsio paskirties pastato Moėtų r. sav., Inturkės sen., Ažuožerių k., Bebrusų g. 28I statybos projektas			
Atestato Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinys Pjūviai	Mastelis		
A 1853	PV/PDV	A. KALVAITIENĖ		2023-11		1 : 100		
	Dir., arch.	M. BLIUJUS		2023-11		Laida		
						0		
Stadija	Statytojas				Žymuo	Lapas	Lapų	
TDP	K. L.				SA-354-TP-SA-05	1	1	



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	FASADŲ APDAILA - FASADINĖS PLOKŠTĖS, SPALVA - (RAL 7035)
	FASADŲ APDAILA - FASADO DAILYLENTĖS, SPALVA - NATŪRALI
	COKOLIO APDAILA - DRĖGMEI ATSPARUS TINKAS, SPALVA - TAMSIAI PILKA (RAL 7021)
	APSKARDINIMAI (STOGO APVADAI, KAMINAI, LIETVAMZDŽIAI) - SPALVA - TAMSIAI PILKA (RAL 7021)
	LANGŲ RĖMŲ SPALVA - TAMSIAI PILKA (RAL 7021)

 UAB "Kubinis metras" Įm. kodas 303585398 Kalvarijų g. 1, Vilnius +370 600 445 46 info@kubinismetras.lt					Projekto pavadinimas Poilsio paskirties pastato Moėtų r. sav., Inturkės sen., Ažuožerių k., Bebrusų g. 28I statybos projektas			
Atestato Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinys Fasadai	Mastelis		
A 1853	PV/PDV	A. KALVAITIENĖ		2023-11		As indicated Laida		
	Dir., arch.	M. BLIUJUS		2023-11		0		
Stadija TDP	Statytojas K. L.				Žymuo SA-354-TP-SA-06	Lapas 1	Lapų 1	



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- FASADŲ APDAILA - FASADINĖS PLOKŠTĖS, SPALVA - (RAL 7035)
- FASADŲ APDAILA - FASADO DAILYLĖNĖS, SPALVA - NATŪRALI
- COKOLIO APDAILA - DRĖGMEI ATSPARUS TINKAS, SPALVA - TAMSIAI PILKA (RAL 7021)
- APSKARDINIMAI (STOGO APVADAI, KAMINAI, LIETVAMZDŽIAI) - SPALVA - TAMSIAI PILKA (RAL 7021)
- LANGŲ RĖMŲ SPALVA - TAMSIAI PILKA (RAL 7021)

 UAB "Kubinis metras" Įm. kodas 303585398 Kalvarijų g. 1, Vilnius +370 600 445 46 info@kubinismetras.lt Projekto pavadinimas Poilsio paskirties pastato Moėtų r. sav., Inturkės sen., Ažuožerių k., Bebrusų g. 28I statybos projektas								
Atestato Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinys Fasadai	Mastelis		
A 1853	PV/PDV	A. KALVAITIENĖ		2023-11		As indicated Laida		
	Dir., arch.	M. BLIUJUS		2023-11		0		
Stadija	Statytojas				Žymuo	Lapas	Lapų	
TDP	K. L.				SA-354-TP-SA-07	1	1	

TIPAS	ESKIZAS	ANGOS MATMENYS, MM		KIEKIS, VNT,	TIPAS	ESKIZAS	ANGOS MATMENYS, MM		KIEKIS, VNT,
L7		1200 x 3000(h)	Rėmas - aliuminio; Išorės ir vidaus rėmo spalva - juoda RAL 9005; Stiklas skaidrus; Dviejų kamerų stiklo paketas su selektyviu stiklu; Šilumos laidumo koeficientas ne daugiau kaip 0.75 W/m²*K; Angų matmenis tikslinti vietoje.	1	L8		600 x 2400(h)	Rėmas - aliuminio; Išorės ir vidaus rėmo spalva - juoda RAL 9005; Stiklas skaidrus; Dviejų kamerų stiklo paketas su selektyviu stiklu; Šilumos laidumo koeficientas ne daugiau kaip 0.75 W/m²*K; Angų matmenis tikslinti vietoje.	1
TIPAS	ESKIZAS	ANGOS MATMENYS, MM		KIEKIS, VNT,					
DL1		1100 x 2700(h)	Lauko durys Rėmas - aliuminio; Išorės ir vidaus rėmo spalva - juoda RAL 9005; Stiklas skaidrus; Dviejų kamerų stiklo paketas su selektyviu stiklu; Šilumos laidumo koeficientas ne daugiau kaip 0.75 W/m²*K; Angų matmenis tikslinti vietoje.	1					
TIPAS	ESKIZAS						ANGOS MATMENYS, MM		KIEKIS, VNT,
L9							13340 x 2800(h)	Rėmas - aliuminio; Išorės ir vidaus rėmo spalva - juoda RAL 9005; Stiklas skaidrus; Dviejų kamerų stiklo paketas su selektyviu stiklu; Šilumos laidumo koeficientas ne daugiau kaip 0.75 W/m²*K; Angų matmenis tikslinti vietoje.	1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

SAUGUS STIKLAS IŠ ABIEJŲ PUSIŲ

SAUGUS STIKLAS IŠ VIDINĖS PUSĖS

PAPRASTAS STIKLAS

Atestato Nr.

A 1853

Stadija

TDP

Pareigos

PV/PDV

Statytojas

K. L.

V. Pavardė

A. KALVAITIENĖ

M. BLIUJUS

Parašas

Data

2020-11

2020-11

Projekto pavadinimas

Poilsio paskirties pastato Moėtų r. sav., Inturkės sen., Ažuožerių k., Bebrusų g. 28I statybos projektas

Brėžinys

Langų techninės specifikacijos

Žymuo

SA-354- TP-SA-08

Mastelis

As indicated Laida


0

Lapas


Lapų

1


1






 UAB "Kubinis metras" Įm. kodas 303585398 Kalvarijų g. 1, Vilnius +370 600 445 46 info@kubinismetras.lt					Projekto pavadinimas Poilsio paskirties pastato Moėtų r. sav., Inturkės sen., Ažuožerių k., Bebrusų g. 28I statybos projektas				
Atestato Nr.		Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinys Pamatų schema			
A 1853		PV/PDV	A. KALVAITIENĖ		2023-11				
		Dir., arch.	M. BLIUJUS		2023-11				
Stadija		Statytojas			Žymuo			Lapas	Lapų
TDP		K. L.						1	1



EKSPLIKACIJA. Pirtis		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
P.01	Priešpirtis	35.58 m²
P.02	Pirtis	10.95 m²
P.03	Persirengimo pat.	5.93 m²
P.04	San. mazgas	4.03 m²
Bendras pirties plotas:		56.49 m²



 UAB "Kubinis metras" Įm. kodas 303585398 Kalvarijų g. 1, Vilnius +370 600 445 46 info@kubinismetras.lt					Projekto pavadinimas Poilsio paskirties pastato Moėtų r. sav., Inturkės sen., Ažuožerių k., Bebrusų g. 281 statybos projektas			
Atestato Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinys Pirties planas	Mastelis		
A 1853	PV/PDV	A. KALVAITIENĖ		2021-11		1 : 100		
	Dir., arch.	M. BLIUJUS		2021-11		Laida		
						0		
Stadija	Statytojas				Žymuo SA-354-TP-SA-10	Lapas	Lapų	
TDP	K. L.					1	1	



 UAB "Kubinis metras" Įm. kodas 303585398 Kalvarijų g. 1, Vilnius +370 600 445 46 info@kubinismetras.lt					Projekto pavadinimas Poilsio paskirties pastato Moėtų r. sav., Inturkės sen., Ažuožerių k., Bebrusų g. 281 statybos projektas				
Atestato Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinys		Mastelis		
A 1853	PV/PDV	A. KALVAITIENĖ		10/08/20	Pirties fasadai		1 : 100		
	Dir., arch.	M. BLIUJUS		10/08/20			Laida		
							0		
Stadija	Statytojas			Žymuo				Lapas	Lapų
TDP	K. L.			SA-354-TP-SA-11				1	1

